总平面图 1:500

图例

名称	图例	名称	图例	名称	图例
用地红线		围墙及大门		沉砂池	
地下室范围线		消防取水口		室外排水盖板沟	
室外地坪标高	327.000	挡墙	挡顶标高 / 挡底标高		
建筑标高	设计标高(相对标高)	绿地(折算系数100%)			
园区出入口		绿地(折算系数10%)			
人行/货运出入口		机动车位	C001		
地下车库出入口		货车停车位	H001		
建筑高度	H	车库出入口			
室外连廊		非机动停车区			

R9.00 R9 道路 消防车转弯半径

综合经济技术指标表

用地面积			58226.32 ㎡	
建筑基底面积			19191.91 ㎡	
建筑密度			32.96%	
绿地率			20.18%	
总建筑面积			70073.87 ㎡	
其中	不计入容积率	外墙保温饰面层建筑面积	402.32 ㎡	
		地下车库建筑面积	9865.08 ㎡	
		其中：人民防空建筑面积	6461.55 ㎡	
		垃圾用房建筑面积	28.00 ㎡	
		总计	10295.40 ㎡	
	计入容积率	教学楼建筑面积	30590.84 ㎡	
		宿舍建筑面积	17327.12 ㎡	
		综合楼建筑面积	10452.10 ㎡	
		非机动车库建筑面积	1345.41 ㎡	
		门卫建筑面积	63.00 ㎡	
		总计	59778.47 ㎡	
容积率			1.03	
班级数			60班	
机动车位			180 辆	其中新能源车位数 18 辆
其中	地上机动车位		36 辆	其中新能源车位数 0 辆
	地下机动车位		144 辆	其中新能源车位数 18 辆
非机动停车位（地上）			840辆	
建筑高度			23.85m	

设计项目名 PROJECT NAME：遂宁市卓越中学校建设项目
子项名称 SUB PROJECT：总图
图 名：(DWG. NAME:)：总平面图
建设单位：(CLIENT:)：遂宁市河东新区社会事业与文体旅游商务局
单位 unit：m　比例 scale 1:500

设计总负责人 PROJECT LEADER	伍未
校对 PROCESSED BY	蒋一贤
审核 CHECKED BY	伍未
专业负责人 DIVISION CHIEF	杨芳玲
设计 DESIGNED BY	蒋一贤
校对 PROCESSED BY	王凡
审核 CHECKED BY	伍未
审定 APPROVED BY	马可

设计项目号 PROJECT NO.：250841-01
图别 DWG. TYPE：建方　图号 DWG. NO.：A-C-S1001
版本号 Ver.：0　日期 DATE：2026年1月

中华人民共和国一级注册建筑师 姓名：伍未 注册号：5100639-232 有效期：至2026年6月

四川省建设工程设计出图专用章 中国建筑西南设计研究院有限公司 资质等级证书：甲级行业(体育工程、给水工程、热力工程、道路工程、环境工程、城市隧道工程、轨道交通工程)专业甲级；建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级；风景园林工程设计专项甲级。 证书编号：A151006399 有效期至：2029年05月17日 四川省住房和城乡建设厅监制

中国建筑西南设计研究院有限公司 CHINA SOUTHWEST ARCHITECTURAL DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CORP.LTD