专业 Specialty | 签名 Signature | 日期 Date

N

截洪沟
X=3364429.215
Y=561264.125
332.00
X=3364414.012
Y=561314.295
333.00
P12
P10
P11
注浆帷幕
X=3364407.470
Y=561229.918
333.00
329.00
X=3364378.112
Y=561305.163
防污垂直阻隔墙
宗地范围线
抽水井
P9
X=3364336.567
Y=561203.626
329.00
钢丝围栏
P7
330.00
爱绿城环保科技有限公司（已建）
X=3364283.200
Y=561431.522
332.00
338.50
封场马道平台
P8
已建
已建
封场马道平台
封场覆盖区域
P6
已建
320.00
医废处置中心（已建）
X=3364208.739
Y=561474.370
331.00
329.00
X=3364210.505
Y=561317.058
P5
已建
渗滤液提升井（新建）
已建
X=3364199.856
Y=561447.649
暗管导排
P2
截洪沟
现状排水箱涵
319.50
P1
门卫室（已建）
配电房（已建）
渗滤液调节池（已建）
渗滤液处理区（已建）
P4
X=3364075.912
Y=561239.300
火炬系统（新建）
渗滤液处理区（已建）
渗滤液处理区（已建）
P3
324.50
X=3364083.865
Y=561290.923
X=3364081.320
Y=561284.413

图 例

- 封场马道平台
- 注浆帷幕
- ◎ 地下水抽水井
- 综地范围线

技术文件图纸专用章(C02)
中国城市建设研究院有限公司
证书编号 证书分类 资质等级
A111000795 工程设计 甲 级
A211000792 工程设计 乙 级
自资规甲字21110010 城乡规划 甲 级

主要工程内容一览表

编号	名称	规格	备注
一	项目范围	填埋场宗地面积172028m²	
二	封场工程		优先实施
1	堆体整形	详堆体整形设计	
①	挖垃圾		
②	填垃圾	压实密度>0.8t/m³	
2	封场覆盖工程	封场面积为71291m²（投影面积）	
3	渗滤液导排工程	详渗滤液导排系统设计	
①	渗滤液提升井	已建	
②	渗滤液导排盲沟	拔脚及库区边界	
4	气体导排系统	详气体导排系统设计	
①	气体主动收集系统	抽气井，导排管道等	
②	火炬燃烧系统	撬装火炬，500Nm³/h	
5	雨水导排系统	详雨水导排系统设计	
①	表面排水沟	U型排水沟	
②	环库截洪沟修复	现状环库截洪沟清理及修复	
6	围栏	钢丝网，高2.0米，长度270米	
7	绿化工程	表面植草绿化	
8	监测系统	填埋气体、堆体沉降监测等	
二	物理阻隔工程		
1	注浆帷幕	长661m，双排孔，孔距1m，排距1m	监测后确定
2	防污垂直阻隔墙	长528m，塑性混凝土，渗透系数<1x10⁻⁷cm/s	优先实施
三	抽出处置工程		优先实施
1	抽水井	开孔口径350mm，成井口径300mm	详大样图
2	调节池	钢筋混凝土，占地面积300m²，有效容积1000m³	
四	环库道路修复	修复面积5425.65m²	详大样图

中国建科 中国城市建设研究院有限公司 CHINA URBAN CONSTRUCTION DESIGN & RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD.					项目名称 PROJECT	遂宁市(安居)生活垃圾填埋场地下水污染综合整治项目		
					项目编号 PROJECT NO.	1300A010260165	设计阶段 DESIGN PHASE	方案设计
审 定 APPROVED BY	王加雷		校 核 CHECKED BY	米 莉		子项名称 SUB ITEM	填埋库区	子项编号 SUB PROJECT NO.	01
审 核 VERIFIED BY	王加雷		设 计 DESIGNED	周 文		图 名 TITLE	总平面布置图		
项目负责 DESIGN CHIEF	米 莉		版 次 VER. NO.	A					
专业负责 DISCIPLINE CHIEF	周 文		日 期 DATE	2026.04		比 例 SCALE	1:1000	图 号 DWG. NO.	1